

窗口式空調機標準安裝工程收費表

標準安裝工程規則細節 (每部連工包料計)

1. 安裝跟機膠接水盤及網喉不超過 5 呎至機旁排水位(如現有)。
2. 接駁跟機電源線至機旁電源位(客戶需提供合適的電力裝置)。
3. 空調機只可安裝在穩固及有足夠空間之窗位或空調機窗台。
4. 包 4 吋闊 26 吋長 · 透明封邊玻璃一塊。
5. 包搬走舊空調機。

匹數	設有空調機窗台(石屎)	如無空調機窗台(石屎)	收費
3/4 匹 ~ 1 匹	有足夠能力承托所安裝空調機之重量 · 但用膠腳承托便可。 (基本安裝不包任何鋁架)	需安裝掛窗鋁架,吊架或撐架(鋁角) · 則需額外收費。	\$500
1.5 匹 ~ 2 匹			\$600
2.5 匹			\$700

窗口式空調機額外安裝工程 / 附加服務費用

(額外安裝必須與標準安裝一併進行 · 費用直接向客人收取)

窗口式空調機額外安裝工程項目 (每部連工包料計)

1	拆舊窗口式冷氣機及機架 (舊機由安裝技工即時搬走)	(每部)	\$100
2	銀白色鋁角做框架 · 窗框與機殼之間 U 型底架連繫穩於窗框	(每個)	\$100
3	安裝吊撐架	(每對)	\$200
4	搬走舊機需上落樓梯	(每層)	\$30
5	窗口機加裝不鏽鋼水盤連 10 呎排水網喉	(每套)	\$350
6	額外加裝 10 呎排水網喉	(每套)	\$120
7	機頂防音膠	(每塊)	\$220
8	改鋁窗框 T 骨	(每條)	\$200
9	窗口位置不足 · 需改高 (在許可情況下)	(每邊)	\$200
10	窗口位置不足 · 需改闊 (在許可情況下)	(每邊)	\$200
11	封 2 分光面 / 花 / 磨沙玻璃 (4" x 26" 內)	(每塊)	\$150 / \$200 / \$200
12	封 2 分光面 / 花 / 磨沙玻璃 (20" x 30" 以內)	(每塊)	\$300 / \$400 / \$400
13	轉用茶色鋁料附加費 (必須於落單同時說明預訂)	(每套)	\$120
14	新加冷氣電源供電蘇座 (包括 5 米電線)	(每個)	\$700
15	安裝有燈開關電制	(每個)	\$200
16	如需更換蘇頭	(每個)	\$50
17	特別地區安裝工程 - 愉景灣		\$300
18	特別地區安裝工程 - 馬灣及東涌		\$100

分體式空調機 (包括窗口分體式空調機) 標準安裝工程收費表

標準安裝工程規則細節 (每部連工包料計)

6. 雪種銅喉 · PVC 去水喉 · 保溫膠及控制線 (各 10 呎)
7. 室外散熱機安裝於座地鋁角機架 (離地/露台/承托台不超過 50mm 高)。
8. 安裝所需雪種。
9. 開玻璃窗窿 1 個 (3 至 4 吋)。
10. 包 4 吋闊封邊玻璃一塊。(只適用於多聯分體式空調機)
11. 接駁跟機電源線至機旁電源位 (客戶需提供合適的電力裝置)。
12. 包搬走舊空調機 (樓梯費另計) (見額外安裝項目第 15 條)。

匹數	掛牆分體式 (SAC)	窗口分體式 (WSAC)
1 匹	\$1,800	\$1,300
1.5 匹	\$2,000	\$1,500
2 匹	\$2,200	\$1,500
2.5 匹	\$2,400	--
多聯分體式 (MSAC)		
1 拖 2		\$3,600
1 拖 3		\$4,000

分體式空調機 (包括窗口分體式空調機) 額外安裝工程 / 附加服務費用

(額外安裝必須與標準安裝一併進行 · 費用直接向客人收取)

分體式空調機 (包括窗口分體) 額外安裝工程項目 (每部連工包料計)

1	上門現場視察報價 (一般地區 / 東涌 / 愉景灣) (只限分體式、窗口分體式及多聯分體式空調機《預先收取 · 如客戶成功安裝 · 則可全數退回給客人。》)	(每次)	\$100 / \$200 / \$400
2	額外雪種喉連雪種、隔熱膠套及控制線	(每呎)	\$70
3	額外 PVC 排水喉連隔熱膠套	(每呎)	\$25
4	室外散熱機安裝吊架或撐架 (1.5 匹或以下鋁角 / 2 匹或以上鋁角 / 不鏽鋼)	(每個)	\$400 / \$550 / \$650
5	拆卸舊分體式空調機、喉、機架 (包括室內及室外機) (1 拖 1) / (1 拖 2) / (1 拖 3)	(每套)	\$500 / \$600 / \$700
6	安裝技工搬走舊機 / 每層樓梯 (5 級以下不計 · 每 12 級當 1 層)	(每部)	免費 / \$60
7	室內 / 室外牆鑿窿及防水膠修補	(每個)	\$200 / \$400
8	拆裝鋁窗	(每隻)	\$200
9	室外散熱機避震膠	(每部)	\$200
10	室外散熱機面防音膠	(每部)	\$350
11	室外散熱機加裝不鏽鋼水盤連 5 呎去水	(每個)	\$480
12	安裝時同時安裝 WiFi adapter(只限指定型號) (不包括設定及教用)	(每套)	\$100

13	安裝後再安排師傅上門安裝 WiFi adapter(只限指定型號)(不包括設定及教用)	(每套)	\$380
14	封 2 分光面 / 磨沙玻璃 (20" x 30" 以內)	(每件)	\$350 / \$450
15	開生動生口 (連鋁框修口)	(每個)	\$1000
16	新加冷氣電源供電插座 (15 呎內 / 額外電線每呎)	(每套)	\$850 / \$20
17	加裝機尾掣 / 急停掣 (30 呎內)	(每套)	\$350 / \$450
18	棚外高空工作	(每部)	\$300
19	通去水	(每部)	\$300
20	愉景灣安裝	(每台)	\$380
21	禁區及偏遠地區安裝		另議

條款及細則

安裝備註：

1. 工程由本公司之合約承辦商負責保用 12 個月 (由完工日起計)。
2. 拆機之收費只適用於安全情況下拆卸舊機連附件。
3. 如有特別工程安排，安裝費將需報價另議，而有關之安裝費亦只適合於該報價單。
4. 所有工程，只適用於安全情況下施工，
(如工程對工作人員之自身安全構成危險，本公司有權要求客戶提供棚架施工)。
5. 安裝工程完成後，若客戶要求將該機更改安裝位置及其他細節，則會視作另一新工程收費及處理。
6. 保養及維修不包括搭建棚架或安全架。
7. 安裝工程完成後，若客戶要求將該機更改安裝位置及其他細節，則會視作另一新工程收費及處理。

客戶責任：

1. 電源掣位由客戶負責提供-
-窗口機 (3/4 匹 ~ 2 匹 – 15 安培電掣位，2.5 匹 – 20 或以上安培燈曲)
-分體機 (包括多聯分體式)(1 匹 ~ 2 匹 – 15 安培電掣位，2 匹半 – 20 或以上安培燈曲)
-窗口分體機 (3/4 匹 ~ 2 匹 – 15 安培電掣位)
2. 空調機安裝位置，客戶須負責事先取得有關單位 (如業主、大廈管理處、香港房屋署) 等許可 (包括所有外牆工程及室外機安裝位置)。
3. 安裝或保養維修，提供有需要之棚架作高空工作，而搭棚工程需由客戶向屋苑管業處申請並獲批准。
4. 必須了解閣下的職安健法律責任並清楚所僱用的棚公司的施工情況均符合以下法例及工作守則：
 - a. 工廠及工業經營條例及規例
 - b. 建築地盤 (安全) 規例
 - c. 竹棚架工作安全守則
 - d. 竹棚架設計及搭建指引
5. 所有喉坑及室外牆孔均需由客戶提供。
6. 如於安裝時受到有關方面阻止、鄰居投訴要求停工、或安裝位置有爭議時，需重新安裝及改位，客戶須承擔拆卸及重裝之費用。

以上資料如有任何更改，恕不另行通知。

有關最新的服務收費及條款細則，請到各門市索取最新版本。

如有任何爭議，本公司保留最終決定權。